

# Underhållsplan 2026 - Samfälligheten Rydebäck III Fröholmen (indexuppräknad med KPI januari)

År 2026 har ökat med 0,4 %

Beskrivning	Mängd	Enhet	Senast	Intervall	Nästa	å-pris	Kostnad	Kostnad/år
Carport, målning träpanel utvändigt a) + c)	849	kvm	2015	6	2026	288	<b>244 512</b>	40 752
Carport, målning träpanel invändigt a)	849	kvm	2015	12	2028	288	<b>244 512</b>	20 376
Carport, målning pelare/balkar a)	570	lpm	2015	12	2028	641	<b>365 370</b>	30 448
Carport, byte träpanel b)	849	kvm	2015	40	2055	717	<b>608 733</b>	15 218
Carport, målning takplåt ovsida c)	1653	kvm	1995	20	2026	532	<b>879 396</b>	43 970
Carport, byte takplåt b)	1653	kvm	1995	40	2035	993	<b>1 641 429</b>	41 036
Carport, byte hängrännor b)	285	lpm	1995	40	2035	518	<b>147 630</b>	3 691
Asfalt körbar, omläggning	13751	kvm	2020	40	2060	192	<b>2 640 192</b>	66 005
Asfalt gångbar, omläggning	1956	kvm	2020	40	2060	253	<b>494 868</b>	12 372
SF-sten, justering - 5% av 1540 kvm d)	77	kvm	2022	5	2027	794	<b>61 138</b>	12 228
Träd, beskärning - 20% av 162 st.	32	st	2023	5	2028	1855	<b>59 360</b>	11 872
Buskage, föryngringsbeskär - 10% av 7599 kvm	760	kvm	2024	5	2029	223	<b>169 480</b>	33 896
Buskage, kompletteringsplant - 10% av 7599 kvm	760	kvm	2016	10	2026	233	<b>177 080</b>	17 708
Dagvattenbrunnar, slamsugning	71	st	2025	5	2030	301	<b>21 371</b>	4 274
Byte av trafikskyltar	78	st	2005	25	2030	1040	<b>81 120</b>	3 245
Sandlådor, byte av virke	404	lpm	2012	20	2026	634	<b>256 136</b>	12 807
Sandlådor, byte av sand	60	kvm	2021	5	2026	2845	<b>170 700</b>	34 140
Bakbord i sandlådor, byte av virke	5	st	2015	20	2027	5065	<b>25 325</b>	1 266
Parkbänkar, byte av virke	60	lpm	2015	20	2027	634	<b>38 040</b>	1 902
Lekutrustning (modell mindre), byte	2	st	2002	20	2027	37122	<b>74 244</b>	3 712
Lekutrustning (modell mellan), byte	3	st	2002	20	2027	61869	<b>185 607</b>	9 280
Lekutrustning (modell större), byte	2	st	2003	20	2027	123739	<b>247 478</b>	12 374
<b>Summa</b>							<b>8 833 721</b>	<b>432 571</b>

a) På Vindögatan målades träpanelen både utvändigt och invändigt samt även pelare/balkar 2023

b) På Vindögatan blev rötskadad träpanel utbytt 2023 och takplåten samt hängrännan 2012

c) Takplåtens ovsida och träpanel utvändigt målades på carportarna 2024 vid Tjärögatan 39 och 47 och 2025 vid Tjärögatan 1, 2, 15, 25 och 61

d) Vindög. 2-20 320 kvm, Vindög. 22-38 370 kvm, Vindög. 40-58 400 kvm, Vindög. 60-76 450 kvm

|

|

|